Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

18.07.2025 Nr. 1.7.6.-1./286

Uz 18.06.2025. Nr. V-25/K2V/013

SIA "K2 Ventum"
info@k2ventum.lv

Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļa (turpmāk – Inspekcija) 2025.gada 18.jūnijā saņēma SIA "K2 Ventum" (reģistrācijas Nr. 40203344430) vēstuli "Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu" (turpmāk – Vēstule), ar kuru Inspekcija tika informēta par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma (trešās redakcijas) "K2 Ventum vēja elektrostaciju parka būvniecība un elektropārvades pieslēguma izveide Dienvidkurzemes novadā (Sakas pagastā) un Kuldīgas novadā" (turpmāk – IVN, Ziņojums) nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un tika aicināta sniegt atzinumu par minēto Ziņojumu.

Informējam, ka Inspekcijā tika izskatīta IVN ziņojuma 3.redakcija par VES parka būvniecību Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā. Konstatēts, ka Inspekcijas kompetences jautājumi IVN Ziņojumā kopumā ir ietverti un apskatīti - ir izvērtēta paredzētās darbības iespējamā ietekme uz apdzīvotām vietām un cilvēku veselību par akustisko, t.sk. summāro troksni un zemas frekvences troksni, mirgošanas efektu, vibrāciju un elektromagnētisko starojumu un šo faktoru atbilstību normatīvajos aktos un ārvalstu labās prakses vadlīnijās noteiktajām vērtībām. Taču ziņojumā nav pievienots aprēķins par summāro zemas frekvences radīto troksni, lai gan tas bija vispārīgi pieminēts. Tāpat nav informācijas vai IVN ziņojuma 3.redakcijā, kur ietekmēto māju skaits ir samazināts no 113 uz 60 ir citi zemfrekvences trokšņa aprēķini, nekā iepriekš, kur bija aprēķināti pārsniegumi 6 mājām. IVN ziņojuma 24.pielikumā ir norādīts, ka turbīnu radītais troksnis, galvenokārt, ir atkarīgs no ierīces konstrukcijas, augstuma un veida. Kā arī minēts, ka konkrētā VES turbīnu nominālā jauda svārstās no 6,2 līdz 7,0 MW atkarībā no alternatīvas, un turbīnu rumbu augstums ir no 165 līdz 168,5 m. Modelētais troksnis A scenārijam 46 turbīnām ir ar augstumu virs zemes 166 m, bet atsevišķu turbīnu maksimālais augstums bija norādīts 250 m.

Apkopojot iepriekšminēto par IVN ziņojuma 3.redakcijas izskatīšanas rezultātiem K2 Ventum vēja elektrostaciju parka būvniecībai Dienvidkurzemes novadā, Inspekcija sniedz sekojošus priekšlikumus:

1. IVN iekļaut skaidrojumu kādēļ trokšņa aprēķina ievades datos nav ņemts vērā turbīnu maksimālais augstums – 250 m, un kāda ir konkrētajam VES plānoto turbīnu tipu augstuma ietekme uz trokšņa vērtību lielumu izmaiņām, pierādot to ar trokšņa aprēķinu veikšanu, ņemot vērā turbīnu maksimālo augstumu.
2. IVN ziņojumā iekļaut aprēķinu par vēja parka summāro zemas frekvences radīto troksni visās dzīvojamās un publiskās ēkās, kas atrodas līdz 2 km attālumā no plānotā vēja parka.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

3. Ņemot vērā, ka atsevišķās dzīvojamās apbūves teritorijās rekomendētās vides trokšņa un mirgošanas efekta vērtības var tikt pārsniegtas, tad ir jāizvēlas tādi VES modeļi, t.sk. ierobežojoši pasākumi, lai novērstu vai būtiski samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, nodrošinot atbilstību labās prakses vadlīnijās, t.sk. normatīvajos aktos noteiktajām vērtībām.
4. Pēc VES tipa izvēles, būvprojekta izstrādes procesā precizēt trokšņa emisijas aprēķinus izvēlētajam VES tipam un precizētām to atrašanās vietām, novērtējot prognozēto trokšņa līmeni dzīvojamās apbūves teritorijās potenciālajā VES parka ietekmes zonā. Gadījumā, ja veiktajā trokšņa izkliedes precizētā modelēšanā tiks konstatēti trokšņa robežvērtību pārsniegumi, izstrādājami prettrokšņa pasākumii to novēršanai.
5. Ņemot vērā, ka IVN norādīts, ka ir sagaidāmi zemas frekvences trokšņa rekomendēto robežvērtību pārsniegumi sešās dzīvojamās mājās un paredzēts, ka viena gada laikā pēc vēja parka nodošanas ekspluatācijā pie atsevišķām mājām tiek plānota trokšņa mērījumu veikšana un mirgošanas efekta novērtēšana (IVN 3.redakcijas 8.nodaļa), Inspekcija rekomendē veikt arī zemas frekvences trokšņa mērījumus norādītās dzīvojamās mājās. Zemas frekvences trokšņa mērījumu neatbilstības gadījumā izstrādājami prettrokšņa risinājumi to novēršanai.

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i. Ieva Blumfelde

Svetlana Juņina, 634 23795, 26481579
svetlana.junina@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU